



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Zadavatel:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 45193665

Zakázka:

„Malé vodní elektrárny pro SmVaK Ostrava a.s.“

Vysvětlení zadávací dokumentace

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jako zadavatel (dále jen „zadavatel“) ve výběrovém řízení na zakázku s názvem „**Malé vodní elektrárny pro SmVaK Ostrava a.s.**“, tímto v souladu se zadávací dokumentací poskytuje toto vysvětlení/změnu/doplnění zadávacích podmínek, které současně uveřejňuje na profil zadavatele.

Žádost ze dne 27. 1. 2025:

Dotaz:

Chtěli bychom požádat zadavatele o informaci jaké jsou možnosti časových odstavek jednotlivých vodojemů pro výměnu nového zařízení, popřípadě přepojení potrubí.

Odpověď:

Maximální délky odstavek pro jednotlivé objekty, kde budou probíhat realizace nových MVE jsou následující:

- **MVE Bludovice** – je možno provést odstávku přivaděče maximálně v délce 1 týdne. Konkrétní postupy prací a jednotlivé kroky během odstavek budou dohodnuty před realizací.
- **MVE Krmelín** – je možno provést odstávku přivaděče maximálně v délce 1 týdne. Konkrétní postupy prací a jednotlivé kroky během odstavek budou dohodnuty před realizací.
- **MVE Bruzovice** – 1. odstávka pro odstavení přívodu, DN 800 (1. etapa - na přírubu po demontovaném šoupátku osazení redukce DN 800/600, osazení klapky DN 600, dále na odbočce k MVE osazení redukce DN 600/500 a osazení uzavírací klapky DN 500) **maximální délka odstavky v trvání 12 hodin**. Další odstávka pro realizaci montážních prací, po provizorně zprovozněném a odzkoušeném přívodu vody do komor přes dvě větve DN 400, kdy

bude přítok do komor regulován přes dálkově ovládaná šoupátka DN 400 je možno provést odstávku v maximální délce 1 týden.

Jedná se o rámcové určení možných délek odstávek přivaděčů do objektů, konkrétní postupy prací a jednotlivé kroky prací během odstávek budou před jednotlivými odstávkami projednány a upřesněny.

Dne 29. ledna 2025

.....
Ing. Rudolf Stuchlý
Vedoucí odboru logistiky